



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.
CNPJ Nº 06.460.018/0001-52

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

OBRA: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO/MA

LOCAL: DIVERSOS

REFERENCIA: SINAPI - 04/2024 - MARANHÃO SBC - 06/2024 - SLS - São Luís - MA - DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO: HORISTA: 84,61%, MENSALISTA: 47,70%

BDI: 26,41%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6,0	= 3,00 X 2,00
1.2	A R T TABELA B OBRA OU SERVICO DE ROTINA 6.000,01 ATE 7.500	UN	1,0	= 1,00
1.3	ESTRADAS-LIMPEZA DE GUIAS COM PREPARO REMOCAO RESIDUOS A 20m	M	3.350,0	= RETIRADO DO PROJETO
2	SERVIÇOS DE DRENAGEM			
2.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.350,0	= RETIRADO DO PROJETO
2.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.350,0	= RETIRADO DO PROJETO
2.3	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	90,0	= RETIRADO DO PROJETO
3	PINTURA			
3.1	CAIACAO EM MEIO FIO	m ²	3.178,8	= RETIRADO DO PROJETO
4	LIMPEZA GERAL			
4.1	Limpeza final da obra	m ²	2.500,0	= RETIRADO DO PROJETO

Total sem BDI

397.567,28

Total do BDI

104.882,29

Total Geral

502.449,57