

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

| Dados do Contrato (Inicial) | |
|--|---|
| Fonte de recursos: | OGU |
| Proponente/Tomador: | Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA |
| Município/UF: | São Luis Gonzaga/MA |
| Nº da Operação (0000000-00): | |
| Nº do TransfereGOV (000000): | 04895/2024 |
| Valor do Repasse Contratado (R\$): | 960.000,00 |
| Valor de Contrapartida Contratada (R\$): | 1.519,00 |
| % mínimo de Contrapartida: | |
| R\$ mínimo de Contrapartida (se houver): | |
| % máximo de Contrapartida: | |

| Dados do Empreendimento e Orçamento | |
|---|--|
| Nome/apelido: | Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |
| Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |
| Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO |
| Data base do Orçamento: | 04-2024 |

| Responsável pelo Orçamento | |
|----------------------------|----------------------|
| Nome: | HERACLITO LUIS SOUSA |
| CREA/CAU: | 1101568097 |
| ART/RRT: | MA20240784971 |
| Data do preenchimento: | 12/06/2024 |

| Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | |
|--|-----------------------------------|
| Nome: | Francisco Pedreira Martins Junior |
| Cargo: | PREFEITO |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Arredondamento das frentes: | TransfereGOV |
|-----------------------------|--------------|

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

| Licitação | |
|--|--------------|
| Data de emissão dos documentos de licitação: | |
| Nº do CTEF (contrato com empresa): | |
| Nome da empresa: | |
| CNPJ da empresa: | |
| Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) |
| Data base do CTEF: | |

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

| Dados da obra | |
|----------------------------|------------|
| Data do Início da Obra: | |
| Data de fechamento do RRE: | 12/06/2024 |

| Responsável pela Fiscalização | |
|---------------------------------|--|
| Nome: | |
| Profissão: | |
| CREA/CAU (para obras/projetos): | |
| ART/RRT (para obras/projetos): | |

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TRANSFEREGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA |
|------------------|-------------------------------|---|

| |
|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE |
| Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA / Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 1

| |
|---|
| TIPO DE OBRA |
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 4,01% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,40% |
| Risco | R | 0,56% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,11% |
| Lucro | L | 7,30% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 21,35% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 27,46% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

São Luis Gonzaga/MA
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA
CREA/CAU: 1101568097
ART/RRT: MA20240784971

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TRANSFEREGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA |
|------------------|-------------------------------|---|

| |
|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE |
| Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA / Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

BDI 2

| |
|--|
| TIPO DE OBRA |
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |

| Itens | Siglas | % Adotado |
|---|----------------|---------------|
| Administração Central | AC | 1,50% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,30% |
| Risco | R | 0,56% |
| Despesas Financeiras | DF | 0,85% |
| Lucro | L | 3,50% |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 2,50% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | BDI PAD | 13,84% |
| BDI COM desoneração | BDI DES | 19,58% |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

São Luis Gonzaga/MA
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA
CREA/CAU: 1101568097

| | | |
|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TRANSFEREGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA |
|-------------------------|--------------------------------------|--|

| |
|---|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA / Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |
|---|

| | |
|---|--------|
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | 50,00% |
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | 5,00% |

ART/RRT: MA20240784971



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | MUNICÍPIO / UF São Luis Gonzaga/MA | BDI 1 27,46% | BDI 2 19,58% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | | | | | | | 961.519,00 | |
| 1. | | | Pavimentação De Vias Do Município De São Luis Gonzaga/MA | | | | | - | 961.519,00 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 18.845,40 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4,50 | 313,22 | BDI 1 | 399,23 | 1.796,54 | RA |
| 1.1.0.2. | Composição | 1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 | 13.375,85 | BDI 1 | 17.048,86 | 17.048,86 | RA |
| 1.2. | | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - | 47.797,50 | |
| 1.2.0.1. | Composição | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MÊS | 3,00 | 12.500,00 | BDI 1 | 15.932,50 | 47.797,50 | RA |
| 1.3. | | | TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUBLEITO | | | | | - | 25.326,18 | |
| 1.3.0.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DA ÁREA DE JAZIDA | M2 | 5.000,00 | 0,39 | BDI 1 | 0,50 | 2.500,00 | RA |
| 1.3.0.2. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 535,20 | 0,39 | BDI 1 | 0,50 | 267,60 | RA |
| 1.3.0.3. | SINAPI | 101131 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 374,64 | 15,17 | BDI 1 | 19,34 | 7.245,54 | RA |
| 1.3.0.4. | SINAPI | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.079,28 | 1,82 | BDI 1 | 2,32 | 11.783,93 | RA |
| 1.3.0.5. | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 374,64 | 1,39 | BDI 1 | 1,77 | 663,11 | RA |
| 1.3.0.6. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.873,20 | 1,20 | BDI 1 | 1,53 | 2.866,00 | RA |
| 1.4. | | | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | | | | | - | 600.932,46 | |
| 1.4.1. | | | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C E CAP 50/70 DE FORTALEZA(CE) ATÉ BACABAL (MA) -LOCAL DA USINA | | | | | - | 156.125,11 | |
| 1.4.1.1. | Composição | ANP | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (Aquisição em Fortaleza-CE) | T | 1,65 | 3.942,67 | 0,00% | 3.942,67 | 6.505,41 | RA |
| 1.4.1.2. | Composição | TRANSPORTE | Transporte de emulsão asfáltica RR-2C (FORTALEZA/CE A PRESIDENTE DUTRA / MA) | T | 1,65 | 723,26 | 0,00% | 723,26 | 1.193,38 | RA |
| 1.4.1.3. | Composição | ANP | Aquisição de CAP 50/70 (Aquisição Fortaleza - CE) | T | 24,85 | 5.249,63 | 0,00% | 5.249,63 | 130.453,31 | RA |
| 1.4.1.4. | Composição | TRANSPORTE | Transporte do material betuminoso cap 50/70 (FORTALEZA/CE A BACABAL/MA) | T | 24,85 | 723,26 | 0,00% | 723,26 | 17.973,01 | RA |
| 1.4.2. | | | APLICAÇÃO EM AAUQ | | | | | - | 328.201,83 | |
| 1.4.2.1. | Composição | 4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 3.655,90 | 4,39 | BDI 1 | 5,60 | 20.473,04 | RA |
| 1.4.2.2. | Composição | 5 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 182,79 | 1.255,37 | BDI 1 | 1.600,09 | 292.480,45 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15.719,94 | 0,58 | BDI 1 | 0,74 | 11.632,76 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.964,99 | 1,44 | BDI 1 | 1,84 | 3.615,58 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | MUNICÍPIO / UF São Luis Gonzaga/MA | BDI 1 27,46% | BDI 2 19,58% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | | | | | | | 961.519,00 | |
| 1.4.3. | | | DRENAGEM SUPERFICIAL | | | | | - | 116.605,52 | |
| 1.4.3.1. | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 727,29 | 57,38 | BDI 1 | 73,14 | 53.193,94 | RA |
| 1.4.3.2. | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 727,29 | 65,54 | BDI 1 | 83,54 | 60.757,74 | RA |
| 1.4.3.3. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 1.354,00 | 1,54 | BDI 1 | 1,96 | 2.653,84 | RA |
| 1.5. | | | OBRA DE ARTE CORRENTE-OAB | | | | | - | 19.218,74 | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA) | M3 | 10,73 | 6,71 | BDI 1 | 8,55 | 91,74 | RA |
| 1.5.0.2. | SINAPI | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, | M | 6,00 | 613,94 | BDI 1 | 782,53 | 4.695,18 | RA |
| 1.5.0.3. | SINAPI | 102740 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS | UN | 2,00 | 5.661,31 | BDI 1 | 7.215,91 | 14.431,82 | RA |
| 1.6. | | | PASSEIO/CALÇADA | | | | | - | 196.634,39 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 162,48 | 744,03 | BDI 1 | 948,34 | 154.086,28 | RA |
| 1.6.0.2. | Composição | 15 | RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA /DIRECIONAL | UND | 12,00 | 456,92 | BDI 1 | 582,39 | 6.988,68 | RA |
| 1.6.0.3. | Composição | 8 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M | 338,50 | 82,42 | BDI 1 | 105,05 | 35.559,43 | RA |
| 1.7. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | - | 7.436,46 | |
| 1.7.0.1. | Composição | 6 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO RUAS NAS DIMENSÕES 45 X 20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UND | 4,00 | 548,83 | BDI 1 | 699,54 | 2.798,16 | RA |
| 1.7.0.2. | Composição | 7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIAS NAS DIMENSÕES 1,26 X 1,26CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXAÇÃO | UND | 3,00 | 1.213,01 | BDI 1 | 1.546,10 | 4.638,30 | RA |
| 1.8. | | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | | | - | 16.229,23 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 64,80 | 25,59 | BDI 1 | 32,62 | 2.113,78 | RA |
| 1.8.0.2. | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021 | M | 2.031,00 | 5,45 | BDI 1 | 6,95 | 14.115,45 | RA |
| 1.9. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 19.204,68 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS | DATA BASE 04-24 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | MUNICÍPIO / UF São Luis Gonzaga/MA | BDI 1 27,46% | BDI 2 19,58% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | | | | | | | 961.519,00 | |
| 1.9.0.1. | Composição | 9 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MÁRMORE | UND | 1,00 | 1.691,37 | BDI 1 | 2.155,82 | 2.155,82 | RA |
| 1.9.0.2. | Composição | 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UND | 1,00 | 13.375,85 | BDI 1 | 17.048,86 | 17.048,86 | RA |
| 1.10. | | | LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGIO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | - | 9.893,96 | |
| 1.10.0.1. | Composição | 10 | Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Ensaio Marshall | UND | 6,00 | 409,96 | BDI 1 | 522,54 | 3.135,24 | RA |
| 1.10.0.2. | Composição | 11 | Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Grau de compactação | UND | 6,00 | 170,51 | BDI 1 | 217,33 | 1.303,98 | RA |
| 1.10.0.3. | Composição | 12 | Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Teor de betume | UND | 6,00 | 170,51 | BDI 1 | 217,33 | 1.303,98 | RA |
| 1.10.0.4. | Composição | 13 | Ensaio de controle tecnológico da mistura asfáltica - Extração do corpo de prova com sonda rotativa com verificação da espessura | UND | 6,00 | 137,88 | BDI 1 | 175,74 | 1.054,44 | RA |
| 1.10.0.5. | Composição | 14 | LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLOGIO | UND | 1,00 | 2.429,25 | BDI 1 | 3.096,32 | 3.096,32 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Luis Gonzaga/MA
Local
quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA
CREA/CAU: 1101568097
ART/RRT: MA20240784971

Table with 6 columns: APELIDO DO EMPREENDIMENTO, Nº Transferenç GOV, Nº OPERAÇÃO, PROPONENTE / TOMADOR, Nº OPERAÇÃO, PROPONENTE / TOMADOR

Main table with 5 columns: Item, Descrição, Unidade, Quantidade, Memória de Cálculo. Includes sub-sections like 'FRENTE DE OBRA', 'Agrupador de Eventos', and 'TOTAL TRNNG POR PRESENTE (R\$)'. Rows include items for pavement, drainage, and signage.

São Luis Gonzaga/MA
Local
Data quarta-feira, 12 de junho de 2024

Responsável Técnico
Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA
CREA/CAU: 1101568097
ART/RRT: MA20240784971

Responsável Técnico
Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA
CREA/CAU: 1101568097
ART/RRT: MA20240784971

| | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 04895/2024 | PROPONENTE TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA |
|-------------------------|------------------------------|---|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|---|-------------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 |
| 1. | Pavimentação De Vias Do Município De São | 961.519,00 | % Período: | 25,45% | 38,67% | 35,89% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 18.845,40 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 47.797,50 | % Período: | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | | | | | | |
| 1.3. | TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SUI | 25.326,18 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | 600.932,46 | % Período: | 27,52% | 40,25% | 32,24% | | | | | | | | |
| 1.5. | OBRA DE ARTE CORRENTE-OAB | 19.218,74 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | PASSEIO/CALÇADA | 196.634,39 | % Período: | | 56,24% | 43,76% | | | | | | | | |
| 1.7. | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 7.436,46 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.8. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 16.229,23 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.9. | SERVIÇOS FINAIS | 19.204,68 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.10. | LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGIO DA P | 9.893,96 | % Período: | | 34,35% | 65,65% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 961.519,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 25,45% | 38,67% | 35,89% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 244.301,37 | 371.184,84 | 344.513,79 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 386,56 | 587,32 | 545,12 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 244.687,93 | 371.772,16 | 345.058,91 | | | | | | | |
| | | | | %: | 25,45% | 64,11% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 244.301,37 | 615.486,21 | 960.000,00 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 386,56 | 973,88 | 1.519,00 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 244.687,93 | 616.460,09 | 961.519,00 | | | | | | | |

São Luis Gonzaga/MA

Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: HERÁCLITO LUIS SOUSA

CREA/CAU: 1101568097

ART/RR: MA20240784971

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

| Nº do Evento | Título dos Eventos | Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 1 | Administração Local | Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 4 | TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SU | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 5 | PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 6 | OBRA DE ARTE CORRENTE-OAB | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 7 | PASSEIO/CALÇADA | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 8 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 9 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 10 | SERVIÇOS FINAIS | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F 11 | LAUDO DE CONTROLE TECNOLOGIO DA PA | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



QCI - Quadro de Composição do Investimento

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 04895/2024 | PROPONENTE / TOMADOR Pavimentação de vias rurais do Município de São Luis Gonzaga/MA | MUNICÍPIO / UF São Luis Gonzaga/MA | VALORES CONTRATADOS (R\$): | | |
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias no Município de São Luis Gonzaga/MA | | | RECURSO OGU | REPASSE 960.000,00 | CONTRAPARTIDA 1.519,00 | INVESTIMENTO 961.519,00 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
| | - | - |

| Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R\$) | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$) | Investimento (R\$) |
|--------------|----------------------|-------------------------|--|------------|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Pavimentação | Pavimentação de vias | Pavimentação De Vias Do Município De São Luis Gonzaga/MA | Em Análise | 3.655,90 | m ² | LOTE 1 | 960.000,00 | 1.519,00 | - | 961.519,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 960.000,00 (99,84%) | 1.519,00 (0,16%) | - (0,00%) | 961.519,00 (100,00%) |

Observações:

São Luis Gonzaga/MA

Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Data

Representante Tomador

Nome: Francisco Pedreira Martins Junior

Cargo: PREFEITO